

Wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej

Budowa : Ośrodek Sportu i Rekreacji
Obiekt : Odwodnienie terenu przy biurowcu OSiR w Czarnkowie
Adres : ul.Nowa 8, 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 231-0810-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm	11,000	m2
2.	KNR 231-0810-04-00 IGM Warszawa Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (3 dodatki - łączna grubość 15cm)	11,000	m2
3.	KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa Rozebranie opornika drogowego o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	115,000	m
4.	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	3,000	m3
5.	KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV	60,000	m
6.	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	3,600	m3
7.	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	60,000	m
8.	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm (po przekopach i na poszeżeniu)	120,000	m2
9.	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (5 dodatków - łączna grubość 20cm)	150,000	m2
10.	KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej (kostka cegielka 10x20 w dwóch kolorach czerwonym i grafitowym - wzór do ustalenia z zamawiającym podczas realizacji)	380,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :