

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Czarnkowie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,047		
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	127,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	7,62		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	114,77		
5	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m2	114,77		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	65,00		
7	D-01.02.04	KNR 2-31 Z 1001 02 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm poprzez sfrezowanie	m2	206,60		
8	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - załadunek koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze mechaniczne wyładowanie	m3	50,62		
9	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 3 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	50,62		
		2. PODBUDOWA				
10	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość 3 km - wykonanie koryta	m3	12,00		
11	D-04.01.01	Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 3km	m3	6,25		
12	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0/63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	133,22		
		3. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA				
13	D-08.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	131,50		
14	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15 0,06 m3/m	m3	7,89		
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	104,00		
16	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,50		
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 (0,04m3/m), z wypełnieniem spoin piaskiem	m	33,50		
		4. NAWIERZCHNIA				
18	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	134,93		
19	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm białej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	3,00		
20	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	339,38		
21	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	419,01		
22	D-05.03.26 a	Ułożenie geosiatki	m2	27,00		
23	D-04.03.01	Skroplenie nawierzchni emulsja asfaltową szybkozotadową przy zużyciu 0,50 kg/m2	m2	419,01		
24	D-05.03.13	KNR 2-31 Z 0316/07 0316/08 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych z warstwą ścierną afaltową z SMA 8 (WT-2 2010 r.) o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	419,01		
		5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
25	D-03.02.01 a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	4		
26	D-03.02.01 a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	5		
27	D-07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2	32,53		

KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 2/2

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Czarnkowie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
28	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	1		
29	D-07.02.01	Przymocowanie znaków - tabliczka T-29	szt	1		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				