

Remont chodnika przy ul. Kościuszki na odcinku od ul.Parkowej do ul.Spacerowej

Budowa : Ulice i chodniki Miasto Czarnków
Obiekt : Chodniki

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	630,000	m2
2.	KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	509,000	m
3.	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej	149,000	m
4.	KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	44,000	m3
5.	KNR 401-0108-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km, współczynnik =3 (za dodatkowe 3 km wywozu)	44,000	m3
6.	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoim zapr.cem.	642,000	m
7.	KNNR 006-0101-04-00 MRRiB Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 10 cm i gruncie kat.I-II	670,000	m2
8.	KNNR 006-0502-02-00 MRRiB Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoim piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm	530,000	m2
9.	KNNR 006-0502-02-10 MRRiB Chodniki z kostki brukowej betonowej , układanej z wypełnieniem spoim piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorow.6 cm - opaska z kostki czerwonej po obu stronach chodnika (56m2) oraz na poszerzeniu chodnika przy targowisku (90m2)	146,000	m2
10.	KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm	90,000	m2
11.	KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm, współczynnik =3 (za zwiększenie grubości podbudowy o 3 cm , łączna grubość 15 cm)	180,000	m2
12.	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	4,000	szt
	hydrant: 1 = 1,000 zasuwa wodna + gaz: 3 = 3,000 Razem przedmiar = 4,000		szt
13.	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: włazów kanałowych	6,000	szt
14.	KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: studzienek telefonocnych	3,000	szt
15.	KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm	230,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :