

Remont schodów terenowych prowadzących na Górę Krzyżową

Budowa : Ulice i chodniki Miasto Czarnków
Obiekt : Chodniki

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a. Roboty rozbiórkowe			
1.	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	185,000	m2
2.	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej	605,000	m
3.	KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm	190,000	m2
4.	KNR 231-0810-06-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (współczynnik = 3, za dodatkowe 3 cm grubości)	190,000	m2
5.	KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	64,000	m3
6.	KNR 401-0108-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km (współczynnik = 3, za dodatkowe 3 km)	64,000	m3
b. Roboty nawierzchniowe			
7.	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	605,000	m
8.	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	36,300	m3
9.	KNR 201-0119-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,100	km
10.	KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm	190,000	m2
11.	KNR 231-0101-08-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (zmniejszenie głębokości korytowania o 10 cm, współczynnik = -2)	190,000	m2
12.	KNR 201-0232-02-00 WACETOB Warszawa Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t, grunt kat.III	75,000	m3
		$0.2 * (190 + 185) =$	75,000
		Razem przedmiar =	75,000 m3
13.	KNR 201-0210-04-10 WACETOB Warszawa Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach utwardzonych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t - grunt kat.III-IV (dodatek współczynnik 6 za zwiększenie odległości transportu o 3 km, łączna odległość transportu = 4 km)	75,000	m3
14.	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	185,000	m2
15.	KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm	375,000	m2
		$185 + 190 =$	375,000
		Razem przedmiar =	375,000 m2
16.	KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (współczynnik = 8, za dodatkowe 8 cm grubości)	185,000	m2
17.	KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej - kostka kolorowa prostokątna 10x20	185,000	m2
18.	KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej kostka wyplukiwana kolorowa typu piccolo lub nowa granit	190,000	m2

Remont schodów terenowych prowadzących na Górę Krzyżową
c. Roboty wykończeniowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
c. Roboty wykończeniowe			
19.	KNR 025-0109-03-00 IGM Warszawa Czyszczenie strumieniowo-ściernie konstrukcji stalowych do stopnia Sa 2, przy stanie wyjściowym powierzchni: B, konstrukcji szkieletowych	16,000	m2
	0.16 * 100 =	16,000	
	Razem przedmiar =	16,000	m2
20.	KNR 202-1517-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie malowanie 2 krotne jednoskładnikową farbą "prosto na rdzę" przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo) np. typu Hammerite Prosto Na Rdzę, grubość powłoki malarskiej min 70 mikrometrów	100,000	m
21.	kalk wł. Ręczne karczowanie żywopłotu (wyrwanie z korzeniami)	120,000	m
22.	KNR 221-0331-05-00 MBGPiK Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm, z zaprawianiem całkowitym rowów ziemią żyzną lub kompostem, w gruncie : kat.III - sadzonki ligustru pospolitego w dwóch rzędach naprzemiennie, rozstaw roślin co 20cm (sadzenie we wrześniu)	1 200,000	szt

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :