

remont klas nr 206, 103, 106, 107, 8

Budowa : Publiczne Gimnazjum w Czarnkowie

Obiekt : Budynek główny

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a. Malowanie			
1.	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 249.05 + 258.13 = 507,180 Razem przedmiar = 507,180	507,180	m2
2.	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa ściany 206, 103, 8, 106, 107: (8.75 + 5.90) * 2 * 1.70 * 5 = 249,050 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 249,050	249,050	m2
3.	KNR 202-0815-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa sufity 206,103,8,106,107: 8.75 * 5.90 * 5 = 258,125 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 258,130	258,130	m2
4.	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	507,180	m2
5.	KNR 401-1206-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne 206, 103, 8, 106, 107: (8.75 + 5.90) * 2 * 1.50 * 5 = 219,750 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 219,750	219,750	m2
6.	KNR 401-1212-19-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża 0.2 * 0.6 * 2 * 15 = 3,600 Razem przedmiar = 3,600	3,600	m2
7.	KNR 401-1209-14-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: ponad 0,52 do 0,75 m2	15,000	szt
8.	KNR 401-1209-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2 (farba biała Sikkens do drewnianej stolarki okiennej) 2.50 * 2.00 * (3 * 5) = 75,000 Razem przedmiar = 75,000	75,000	m2
9.	KNR 401-1209-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, dwustronne, o powierzchni: ponad 1,0 m2 2.0 * 0.90 * 5 = 9,000 Razem przedmiar = 9,000	9,000	m2
b. Posadzki			
10.	KNR 401-0816-06-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie posadzek z parkietu nie nadającego się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i większej 5.90 * 8.75 * 5 = 258,125 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 258,130	258,130	m2
11.	kalkulacja włas Wywóz i utylizacja zerwanego parkietu	2,600	m3
12.	KNR 202-1130-01-00 WACETOB Warszawa Warstwy gruntujące pod posadzki	258,130	m2

remont klas nr 206, 103, 106, 107, 8
b. Posadzki

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13.	KNR 202-1105-01-00 WACETOB Warszawa Wykonanie napraw posadzki z masy naprawczej	258,130	m2
14.	KNR 202-1105-01-00 WACETOB Warszawa Wylanie masy samopoziomującej - warstwy niwelująco-wyrównawczej	258,130	m2
15.	KNR 202-1123-02-10 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych homogenicznych winylowych gr min 2mm np. typu Tarket iQ Granit, układane na kleju: szybkowiążącym dyspersyjnym	280,550	m2
	klasa nr 206, 103, 8, 106, 107 sala lekcyjna: $5.90 * 8.75 * 5 =$	258,125	
	dodatek na obklejenie wykładziną cokołu wys min 15 cm: $6.20 * 9.05 * 5 =$	22,425	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	280,550	m2
16.	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	280,550	m2
c. Instalacje elektryczne (klasy 8, 106, 107)			
17.	KNR 508-0209-03-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm ² Cu - YDYp 3x1,5 500V	105,000	m
18.	KNR 401-0702-04-00 WACETOB Warszawa Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: do 15,0 cm	105,000	m
19.	KNR 401-0705-07-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu wapna suchogazzonego	105,000	m
20.	KNR 508-0302-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm	9,000	szt
21.	KNR 508-0307-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy świecznikowy - włącznik do oświetlenia	9,000	szt
22.	KNR 508-0511-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie kompletnej oprawy nasufitowej TCS260 1x54W/840 HFP A SI z odbłyśnikiem asymetrycznym do doświetlania tablic	6,000	szt
23.	KNR 403-1134-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż opraw świetlówkowych	18,000	szt
24.	KNR 508-0511-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie kompletnej oprawy nasufitowej TCS260 2x28W/840 HFP D SI	18,000	szt
	$6 + 6 + 6 =$	18,000	
	Razem przedmiar =	18,000	szt

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :