

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka ul. Podgórnej zlokalizowanego w sąsiedztwie nieruchomości nr 1175 wraz z zabezpieczeniem skarpy
ADRES INWESTYCJI : ul. Podgórna, 64-700 Czarnków
INWESTOR : Gmina Miasta Czarnków
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1			GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.030		
1.2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.1. 2	KNR-W 5-10 0323-01		Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	27		
3 d.1. 2	KNR-W 5-10 0323-02		Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie (DO-DATEK DO 8 CM GRUBOŚCI) Krotność = 3	m	27		
4 d.1. 2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m ²	56		
5 d.1. 2	KNR 2-31 0804-03 0804-04	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m ²	56		
6 d.1. 2	KNR 2-31 0813-04	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA)	m	22		
7 d.1. 2	KNR 2-31 0812-03	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	22*0.12 = 2.640		
8 d.1. 2	KNR 2-31 0815-01		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (CHODNIK DO PRZEŁOŻENIA)	m ²	3		
9 d.1. 2	KNR 2-31 0812-03 analogia	D-01.02.04	Rozebranie umocnienia skarpy z betonu	m ³	20*0.15 = 3.000		
10 d.1. 2	KNR 2-31 0815-07 analogia		Rozebranie umocnienia skarpy workami z zasypką cementowo-piaskową	m ³	3.6		
11 d.1. 2	KNR 4-04 1103-02		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze	m ³	25		
12 d.1. 2	KNR 4-04 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km (NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY)	m ³	25		
2			ROBOTY ZIEMNE				
2.1			WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
13 d.2. 1	KNR 2-01 0206-04 0214-04		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km (WYKOP Z TRANSPORTEM NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY)	m ³	87		
2.2			NASYPY				
14 d.2. 2	KNR 2-01 0211-08 0214-04		Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km (ZASYPIANIE KONSTRUKCJI OPOROWEJ)	m ³	82		
15 d.2. 2	KNR 2-01 0314-01		Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) (ZASYPIANIE KONSTRUKCJI OPOROWEJ)	m ³	82		
16 d.2. 2	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907		Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 (ZASYPIANIE KONSTRUKCJI OPOROWEJ)	m ³	82		
3			UZBROJENIE TERENU				
3.1			REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
17 d.3. 1	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (KANALIZACJA SANITARNA)	szt.	1		
4			PODBUDOWY				
4.1			PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
18 d.4. 1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	56		

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19 d.4. 1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (PODŁOŻE POD PREFABRYKATY T-WALL)	m ²	39		
4.2			OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
20 d.4. 2	KNR 6 1005- 04	D-04.01.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	56		
21 d.4. 2	KNR 6 1005- 06	D-04.01.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	56		
22 d.4. 2	KNR 6 1005- 07	D-04.01.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych (PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) ilość 0,5 do 0,7 kg/m ²	m ²	56		
23 d.4. 2	KNR 6 1005- 07	D-04.01.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych (WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO) ilość 0,1 do 0,3 kg/m ²	m ²	56		
4.3			PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
24 d.4. 3	KNR 6 0113- 02	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (JEZDNIĄ)	m ²	56		
25 d.4. 3	KNR 6 0113- 02 analogia	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm (POD PREFABRYKATY T-WALL) Krotność = 1.5	m ²	34.5		
4.4			ŁAWA FUNDAMENTOWA POD MUR OPOROWY				
26 d.4. 4	KNK 2-06 0401-02 analogia	D-04.04.02	Ława betonowa pod krawężniki zwykła (ŁAWA FUNDAMENTOWA POD MUR OPOROWY Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH W SYSTEMIE T-WALL)	m ³	1.35		
5			NAWIERZCHNIE				
5.1			NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
27 d.5. 1	KNR 6 0308- 01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 W 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	56		
28 d.5. 1	KNR 6 0309- 02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 S 35/50 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	56		
5.2			NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ				
29 d.5. 2	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (OPASKA)	m ²	23		
6			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
6.1			URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH				
30 d.6. 1	KNR 6 0701- 03	D-07.02.01	Poręcze ochronne sztywne z pochwytym i przecięgiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m	16		
7			ELEMENTY ULIC				
7.1			KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
31 d.7. 1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem (KRAWĘŻNIK 20x30)	m ³	22*0.11 = 2.420		
32 d.7. 1	KNR 2-31 0403-04		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (KRAWĘŻNIKI Z ROZBIÓRKI)	m	22		
7.2			BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
33 d.7. 2	KNR 2-31 0402-03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła (OBRZEŻE CHODNIKOWE)	m ³	10*0.042 = 0.420		
34 d.7. 2	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	10		
8			MUR OPOROWY W SYSTEMIE T-WALL				
35 d.8	KNR 2-14 0517-02		Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 2 t żurawiem z ładu	szt.	20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: