

Remont drogi wewnętrznej przy ul.Wroniecka 61

Budowa : Drogi
Obiekt : Miasto Czarnków

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej	100,000	m
2.	KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm (wjazdy do garaży, murek przy budynku)	47,500	m2
3.	KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm, współczynnik = 3 (za zwiększenie grubości o 3 cm, łącznie podbudowa o grubości 15 cm)	47,500	m2
4.	KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	92,000	m
5.	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	103,500	m2
6.	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	18,000	m3
7.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod obrzeża betonowe zwykłe	6,500	m3
8.	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoim zapr.cem.	125,000	m
9.	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoim piaskiem	51,000	m
10.	KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm	180,000	m2
11.	KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm, współczynnik =8 (za zwiększenie grubości podbudowy o 8 cm , łączna grubość 20 cm)	180,000	m2
12.	KNNR 006-0502-02-00 MRRiB Nawierzchnia z kostki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoim piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm	615,000	m2
13.	KNNR 006-0502-02-10 MRRiB Nawierzchnia z kostki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoim piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorow.6 cm - grafitowej (opaska + wjazdy do garaży)	58,000	m2
14.	KNNR 006-0502-02-00 MRRiB Chodnik z kostki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoim piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm, chodnik kostka szara, po obu stronach chodnika pasy z kostki czerwonej szerokości jednej kostki (łączna długość pasów 80m)	90,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :