

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul.Przemysłowej

Budowa : Ulice i chodniki Miasto Czarnków
Obiekt : Ulice

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	400,000	m2
2.	KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	185,000	m
3.	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej	360,000	m
4.	KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 6 cm	14,000	m2
5.	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	38,420	m3
6.	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	380,000	m
7.	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	22,800	m3
8.	KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,185	km
9.	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - na poszerzeniu jezdni	380,000	m2
10.	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - na poszerzeniu jezdni, dodatek za każde 5 cm (współczynnik 2 głębokość do 30 cm - 2 dodatki)	380,000	m2
11.	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - pod parkingi	245,000	m2
12.	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - pod parkingi, dodatek za każde 5 cm (współczynnik 2 głębokość do 30 cm - 2 dodatki)	245,000	m2
13.	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	633,000	m2
14.	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (5 dodatków, uzyskanie łącznej grubości podbudowy po zagęszczeniu = 20 cm)	633,000	m2
15.	KNNR 006-0502-02-00 MRRiB Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm, barwionej w całej masie na kolor grafitowy - droga	630,000	m2
16.	KNNR 006-0502-02-00 MRRiB Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm (kostka z odzysku - rozbiórki)	14,000	m2
17.	KNNR 006-0502-02-10 MRRiB Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorowej 6 cm barwionej w całej masie na kolor - chodnik	357,000	m2
18.	KNNR 006-0502-02-10 MRRiB Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorowej 6 cm, barwionej w całej masie na kolor grafitowy - parking	350,000	m2
19.	KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: studzienek telefonoczych	1,000	szt
20.	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: włączów kanałowych	7,000	szt
21.	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zasuwa	1,000	szt
22.	KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: krętek ściekowych ulicznych	3,000	szt

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul.Przemysłowej

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
23.	KNR 201-0505-01-00 WACETOB Warszawa Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	150,000	m2
24.	KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm	150,000	m2
25.	kalk. własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	1,000	kpl.

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :