

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg miejskich z oświetleniem drogowym - ul. Leśna z odchodzącymi drogami wewnętrznymi (ROBOTY ZIEMNE)
ADRES INWESTYCJI : Czarnków, gm. Miasto Czarnków, ul. Leśna,
INWESTOR : Gmina Miasta Czarnków
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rufin Jarka
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2013 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.09.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1			GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-04	D-01.01. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
			0.869	km	0.869	
					RAZEM	0.869
2			ROBOTY ZIEMNE			
2.1			WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
2 d.2. 1	KNR 2-01 0228-08		Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III (WYKONANIE WYKOPÓW Z PRZEMIESZCZENIEM W NASYP NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 M - "NA MIEJSCU") 488*1.05	m ³		
				m ³	512.400	
					RAZEM	512.400
3 d.2. 1	KNR 2-01 0228-08		Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III (WYKONANIE WYKOPÓW - GRUNT DO PRZEMIESZCZENIA W NASYP) 1150*1.05	m ³		
				m ³	1207.500	
					RAZEM	1207.500
4 d.2. 1	KNR 2-01 0229-02		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III (PRZEMIESZCZENIE GRUNTU Z WYKOPU W NASYP) 1150*1.05	m ³		
				m ³	1207.500	
					RAZEM	1207.500
5 d.2. 1	KNR 2-01 0229-05		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (PRZEMIESZCZENIE GRUNTU W NASYP) Krotność = 2 1150*1.05	m ³		
				m ³	1207.500	
					RAZEM	1207.500
6 d.2. 1	KNR 2-01 0229-08		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m Krotność = 3 760*1.05	m ³		
				m ³	798.000	
					RAZEM	798.000
7 d.2. 1	KNR 2-01 0229-11		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m Krotność = 4 380*1.05	m ³		
				m ³	399.000	
					RAZEM	399.000
8 d.2. 1	KNR 2-01 0206-04	D-02.01. 01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (WYKOP Z TRANSPORTEM MATERIAŁU W NASYP) 824*1.05	m ³		
				m ³	865.200	
					RAZEM	865.200
9 d.2. 1	KNR 2-01 0206-04	D-02.01. 01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (WYKOP Z TRANSPORTEM NA ODKŁAD W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) 1203*1.05	m ³		
				m ³	1263.150	
					RAZEM	1263.150
2.2			WYKONANIE NASYPÓW			
10 d.2. 2	KNR 2-01 0235-02	D-02.03. 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV (NASYP) (488+1150+824)*1.05	m ³		
				m ³	2585.100	
					RAZEM	2585.100
11 d.2. 2	KNR 2-01 0237-07	D-02.03. 01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III (488+1150+824)*1.05	m ³		
				m ³	2585.100	
					RAZEM	2585.100
12 d.2. 2	KNR 2-31 0103-04 analogia	D-04.01. 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV (KORONA DROGI) 7700	m ²		
				m ²	7700.000	
					RAZEM	7700.000
13 d.2. 2	KNR 1 0503-03	D-06.01. 01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów oraz korony nasypów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III 1700	m ²		
				m ²	1700.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec . tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1700.000