

KOSZTORYS OFERTOWY 142-01-001

CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Budowa: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 W CZARNKOWIE

Obiekt: Boisko szkolne

Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Lokalizacja: Czarnków, działka: 2027; 2017/7; 1954/4

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót	
poziom cen robocizny	
stawka robocizny kalkulacyjnej	
poziom cen materiałów	
.....	
poziom cen sprzętu	
.....	
narzuty kosztów pośrednich od R+S	
zysk od R+S+Ko	
dopłata / opust od całości	 %
podatek VAT	 %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT 142-01-001

CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Budowa: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 W CZARNKOWIE

Obiekt: Boisko szkolne

Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Lokalizacja: Czarnków, działka: 2027; 2017/7; 1954/4

Zamawiający:

PRZEDMIAR 142-01-001

Strona 1

11-07-2014

SYKAL-002524

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Odwodnienie liniowe bieżni				
1	10	KNR	201-02-01-01-00 Roboty ziemne koparką przedsiębiorczą 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m³	87,500
1	20	KNR	201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	87,500
1	30	KNR	218-05-01-03-00 Kanały rurowe- podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm	m²	50,000
1	40	KNNR	N004-02-25-01-00 Skrzynka odpływowa do korytek LW125 z przykryciem z tworzywa	kmpl	4,000
1	50	KNR	218-09-10-03-00 Korytko odwodnienia LW125 z jednostronnie podwyższoną krawędzią	metr	120,000
1	60	KNNR	N004-02-25-01-00 Skrzynka odpływowa do korytek LW125 z jednostronnie podwyższoną krawędzią	kmpl	1,000
1	70	KNR	218-09-10-03-00 Korytko szczelne w łuku z przekryciem z tworzywa	metr	140,000
1	80	KNNR	N001-02-14-01-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2	m³	17,500
2	Drenaż boiska szkolnego				
2	10	KNNR	N001-02-02-04-00 Roboty ziemne koparką przedsiębiorczą 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	315,900
2	20	KNNR	N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach gruntowych	m³	70,200
2	30	KNR	218-05-01-03-00 Kanały rurowe- podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm	m²	351,000
2	40	KNR	201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	70,200
2	50	KNNR	N001-02-14-01-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2	m³	280,800
2	60	KNNR	N004-13-08-01-00 Kanał z rur drenarskich ø 80 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	294,000
2	70	KNNR	N004-13-08-02-00 Kanał z rur drenarskich ø 180 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	57,000
2	80	KNNR	N004-13-21-02-00 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 160 w wykopie skarpowym	szt	7,000
3	Kanalizacja deszczowa				
3	10	KNR	201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m²	395,500
3	20	KNNR	N001-03-05-02-00 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności	m³	17,860
3	30	KNNR	N001-03-05-05-00 Wykop ze skarpami na odkład - dod za 0,5 m głęb w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności	m³	663,000
3	40	KNNR	N001-02-02-04-00 Roboty ziemne koparką przedsiębiorczą 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	663,000
3	50	KNNR	N001-03-12-02-00 Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką ścian wykopu szer 1,0 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 1-4	m²	791,000
3	60	KNNR	N004-14-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm- podłoże pod rurę	m³	59,325

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	70	KNNR	N004-14-11-04-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 25 cm- obsypka wokół rury	m³	118,650
3	80	KNNR	N004-14-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm- obsypka nad rurą	m³	59,250
3	90	KNNR	N001-03-17-01-00 Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m³	553,700
3	100	KNNR	N004-13-08-07-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 500 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	143,000
3	110	KNNR	N004-13-08-05-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 315 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	14,000
3	120	KNNR	N004-13-08-04-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	20,000
3	130	KNNR	N004-13-08-03-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	200,000
3	140	KNNR	N004-13-08-02-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	36,000
3	150	KNNR	N004-14-15-01-00 Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1200 w gruncie kategorii 1/2	szt	7,000
3	160	KNNR	N004-14-14-01-00 Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1000 w gruncie kategorii 1/2	szt	2,000
3	170	KNNR	N004-14-17-01-01 Studzienka kanalizacyjna ø 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą żeliwną	szt	11,000
3	180	KNNR	N004-14-17-01-01 Studzienka kanalizacyjna ø 600 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą żeliwną	szt	1,000
3	190	KNNR	N004-16-10-06-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 500 (długość 50 m)	szt	3,000
3	200	KNNR	N004-16-10-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m)	szt	1,000
3	210	KNNR	N004-16-10-03-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 250 (długość 50 m)	szt	1,000
3	220	KNNR	N004-16-10-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	4,000
3	230	KNNR	N004-16-10-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych do ø 150 (długość 50 m)	szt	1,000