

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Ulice i chodniki Miasto Czarnków

Obiekt : Ulice

Przebudowa ul. Rolnej w Czarnkowie
na odcinku od km 0+552,47 do końca (wraz z drogą do terenów wodociągów)

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa ul. Rolnej w Czarnkowie na odcinku od km 0+552,47 do końca (wraz z drogą do terenów wodociągów)

Budowa : Ulice i chodniki Miasto Czarnków
Obiekt : Ulice

Data : 2012-05-16

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a. Roboty przygotowawcze			
1.	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej	573,000	m
2.	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	57,100	m2
3.	KNR 231-0811-01-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinki) o grubości: 12 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	723,000	m2
4.	KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa Załadowanie gruzu koparko-ladowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyladunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3	115,640	m3
5.	KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyladunkiem mechanicznym .	115,640	m3
b. Roboty ziemne			
6.	KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,213	km
7.	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	2 255,900	m2
8.	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (współczynnik 4 głębokość do 40 cm - 4 dodatki)	976,300	m2
9.	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (współczynnik 3 głębokość do 35 cm - 3 dodatki)	903,600	m2
10.	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (współczynnik 2 głębokość do 30 cm - 2 dodatki)	376,000	m2
11.	KNR 201-0239-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. III, z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t	819,580	m3
12.	KNR 201-0214-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t (wywóz na odległość do 3 km - współ 4 4 dodatki)	819,580	m3
13.	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	2 258,900	m2
c. Krawężniki			
14.	KNNR 006-0403-03-00 MRRiB Krawężniki betonowe uliczne wraz z wykonaniem ławy betonowej 0,06 m3/m, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm (od płotu)	180,000	m
15.	KNNR 006-0403-03-00 MRRiB Krawężniki betonowe przejazdowe wraz z wykonaniem ławy betonowej 0,06 m3/m, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x22 cm (ścieżka rowerowa przy jezdni, obustronny)	380,000	m
16.	KNNR 006-0403-03-00 MRRiB Oporniki betonowe drogowe wraz z wykonaniem ławy betonowej 0,04 m3/m, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 12x25 cm	255,000	m
d. Podbudowy			
17.	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	2 219,000	m2
18.	KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 12cm grubości	925,000	m2

Przebudowa ul. Rolnej w Czarnkowie na odcinku od km 0+552,47 do końca (wraz z drogą do terenów wodociągów)

d. Podbudowy

Data : 2012-05-16

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19.	KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 7 cm grubości	1 294,000	m2
e.	Nawierzchnie		
20.	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (droga manewrowa, droga do wodociągów)	1 161,000	m2
21.	KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - w kolorze czarnym, na podsypce cement-piaskowej (parking)	657,500	m2
22.	KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - plukanej w kolorze białym, na podsypce cement-piaskowej (linie postojowe)	27,450	m2
23.	KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - w kolorze czerwonym, na podsypce cement-piaskowej (ścieżka rowerowa)	376,000	m2
24.	KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej (opaska przy płocie)	175,950	m2
25.	KNR 201-0510-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm	875,000	m2
26.	KNR 201-0510-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 cm (2 dodatki za zwiększenie o 10cm)	875,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :