

Remont chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na osiedlu Parkowym

Budowa : Ulice i chodniki Miasto Czarnków
Obiekt : Chodniki

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a. Roboty rozbiórkowe			
1.	KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	680,000	m
2.	KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm	335,500	m2
3.	KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej	100,000	m2
4.	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	25,000	m2
5.	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	25,510	m3
6.	kalk własna Utylizacja destruktu po rozbiórkach	25,510	m3
b. Roboty nawierzchniowe			
7.	KNNR 006-0404-05-00 MRRiB Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm	680,000	m
8.	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	40,000	m2
9.	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	40,000	m2
10.	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 80% kostka szara, 20% kostka grafitowa	840,000	m2
11.	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka odzyskana z rozbiórki	100,000	m2
12.	KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm	284,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :