

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Budynek MIESZKALNY ul. Kościuszki 9
 Obiekt: Remont elewacji
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

25-04-2014

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1				Remont elewacji od str. ul. Kościuszki i Kościelnej		
1	10	KNR	202-09-25-01-00	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	132,467
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	okna lokali mieszkalnych	70,40+30		100,400
		2	okna lokali użytkowych	(1,8*1,86)+(2,33*2,5)+(2,63*2,92)		16,853
		3		(2,94*2,63)		7,732
		4		(1,0*1,88)*2+(1,98*1,88)		7,482
1	20	KNR	401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych (50% powierzchni) - współ. do R=0,5	m ²	909,058
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Front	(21,3*9,0)		191,700
		2	Wieżyczka	(2,56*3,65)+(1,26*3+0,55*2)*5,35+(1,26*3+0,055*2)*5		54,902
		3	Skos-Kościuszki/Kościelna	(3,98*9,0)		35,820
		4	Wzdłuż Kościelnej	(15,88*9,0)+(0,95*4,50)*2		151,470
		5		(4,1+3,6+7,40+4,0+7,4+5,25)*12,20		387,350
		7	- okna lokali mieszkalnych	-70,40		-70,400
		8	- okna lokali użytkowych	-(1,8*1,86)-(2,33*2,5)-(2,63*2,92)		-16,853
		9		-(2,94*2,63)		-7,732
		10		-(1,0*1,88)*2-(1,98*1,88)		-7,482
		11	Ościeża			
		12	okna lokali użytkowych	(1,8+2*1,86)*0,15+(2,33+2*2,5)*0,15+(2,63+2*2,92)*0,15		3,198
		13		(2,94+2*2,63)*0,15		1,230
		14		(1,0+2*1,88)*2*0,15+(1,98+2*1,88)*0,15		2,289
		15	9/3 Stróżyński	(1,04+2*1,83)*2*0,15+(1,61+2*1,84)*2*0,15		2,997
		16	9/4 Odwrot	(1,61+2*1,84)*2*0,15		1,587
		17	9/5 Domagalska	(1,04+2*1,83)*2*0,15+(1,02+2*1,83)*2*0,15		2,814
		18	9/6 Panek	(1,04+2*1,83)*0,15+(1,0+2*0,85)*0,15+(0,67*2+1,85*2)*0,15		1,866
		19	9/7 Matelska	(1,02+2*1,82)*2*0,15		1,398
		20	9/8 Adamse	(1,02+2*1,82)*4*0,15+(1,03+2*1,87)*0,15		3,512
		21	9/9 Nowak	(1,03+2*1,5)*0,15+(0,8+2*1,61)*4*0,15		3,017
		22	Strych	(0,88+2*1,40)*4*0,15		2,208
		23	9/10 Hepner	(0,98+2*1,66)*0,15+(1,0+2*1,66)*2*0,15+(1,06+2*1,60)*0,15		2,580
		24	9/11 Koźma	(1,0+2*1,65)*3*0,15		1,935
		25	9/12 Krygowska	(1,0+2*1,65)*0,15		0,645
		26	Klatka schodowa	(0,38+2*0,5)*4*0,15+(1,0+2*1,43)*0,15		1,407
		27	Ościeża drzwi wejściowych (warzywniak)	(1,37+2*2,70)*0,51		3,453
		28	Ościeża drzwi wejściowych (kl.schod)	(1,22+2,70*2)*0,80		5,296
		29	Ościeża drzwi wejściowych (sklep Rolniczak)	(1,03+2,65*2)*0,50		3,165
		30	Ościeża drzwi wejściowych (sklep Skowrońska)	(1,03+2,80*2)*0,53		3,514
		31	- drzwi wejściowe	-(1,37*2,70)-(1,22*2,70)-(1,03*2,65)-(1,03*2,80)		-12,607
		32	Wystawki w dachu z dachówki od ul. Kościuszki	(2,6*2,9)*2+6+(1,6*2,75)*2+5+(5,0*4,82)+8		66,980
		33	Wystawki w dachu z dachówki od ul. Kościelnej	(1,6*2,75)*2+5+(10,0*6,40)+10		87,800
1	30	KNR	202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża przed zagruntowaniem	m ²	909,058

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	40	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważna	m ²	909,058
1	50	KNR 401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian wraz z boniowaniem - współczynnik do R=1,5	m ²	454,479
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1			
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			908,957*0,5		454,479
1	60	KNR 202-09-18-01-00	Bonie prostokątne na tynku zwykłym	metr	225,000
1	70	KNR 202-09-12-03-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 20 cm opaski okienne	metr	100,000
1	80	KNR 401-06-28-03-00	Impregnacja 2-krotnie desek przez smarowanie preparatami olejowymi	m ²	27,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Wieżyczka		10,800
		2	Okap drewniany		16,800
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			(1,35*1,0)*8		
			(3,6+7,4+4,0+7,4)*0,75		
1	100	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych	metr	217,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	okna lokali użytkowych		21,320
		2			8,200
		3			15,260
		4	9/3 Stróżyński		19,980
		5	9/4 Odwrot		10,580
		6	9/5 Domagalska		18,760
		7	9/6 Panek		12,440
		8	9/7 Matelska		9,320
		9	9/8 Adamse		23,410
		10	9/9 Nowak		20,110
		11	Strych		14,720
		12	9/10 Hepner		17,200
		13	9/11 Koźma		12,900
		14	9/12 Krygowska		4,300
		15	Klatka schodowa		9,380
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			(1,8+2*1,86)+(2,33+2*2,5)+(2,63+2*2,92)		
			(2,94+2*2,63)		
			(1,0+2*1,88)*2+(1,98+2*1,88)		
			(1,04+2*1,83)*2+(1,61+2*1,84)*2		
			(1,61+2*1,84)*2		
			(1,04+2*1,83)*2+(1,02+2*1,83)*2		
			(1,04+2*1,83)+(1,0+2*0,85)+(0,67*2+1,85*2)		
			(1,02+2*1,82)*2		
			(1,02+2*1,82)*4+(1,03+2*1,87)		
			(1,03+2*1,5)+(0,8+2*1,61)*4		
			(0,88+2*1,40)*4		
			(0,98+2*1,66)+(1,0+2*1,66)*2+(1,06+2*1,60)		
			(1,0+2*1,65)*3		
			(1,0+2*1,65)		
			(0,38+2*0,5)*4+(1,0+2*1,43)		
1	110	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki z włókna szklanego na ścianach	m ²	860,948
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Front		191,700
		2	Wieżyczka		54,902
		3	Skos-Kościuszki/Kościelna		35,820
		4	Wzdłuż Kościelnej		151,470
		5			387,350
		6	Wystawki w dachu z dachówki		
		7	- okna lokali mieszkalnych		-70,400
		8	- okna lokali użytkowych		-16,853
		9			-7,732
		10			-7,482
		11	- drzwi wejściowe		-12,607
		12	Wystawki w dachu z dachówki od ul. Kościuszki		66,980
		13	Wystawki w dachu z dachówki od ul. Kościelnej		87,800
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			(21,3*9,0)		
			(2,56*3,65)+(1,26*3+0,55*2)*5,35+(1,26*3+0,055*2)*5		
			(3,98*9,0)		
			(15,88*9,0)+(0,95*4,50)*2		
			(4,1+3,6+7,40+4,0+7,4+5,25)*12,20		
			-70,40		
			-(1,8*1,86)-(2,33*2,5)-(2,63*2,92)		
			-(2,94*2,63)		
			-(1,0*1,88)*2-(1,98*1,88)		
			-(1,37*2,70)-(1,22*2,70)-(1,03*2,65)-(1,03*2,80)		
			(2,6*2,9)*2+6+(1,6*2,75)*2+5+(5,0*4,82)+8		
			(1,6*2,75)*2+5+(10,0*6,40)+10		
1	120	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki z włókna szklanego na ościeżach	m ²	48,110
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Ościeża		
		2	okna lokali użytkowych		3,198
		3			1,230
		4			2,289
		5	9/3 Stróżyński		2,997
		6	9/4 Odwrot		1,587
		7	9/5 Domagalska		2,814
		8	9/6 Panek		1,866
		9	9/7 Matelska		1,398
		10	9/8 Adamse		3,512
		11	9/9 Nowak		3,017
		12	Strych		2,208
		13	9/10 Hepner		2,580
		14	9/11 Koźma		1,935
		15	9/12 Krygowska		0,645
		16	Klatka schodowa		1,407
		17	Ościeża drzwi wejściowych (warzywniak)		3,453
		18	Ościeża drzwi wejściowych (kl.schod)		5,296
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			(1,8+2*1,86)*0,15+(2,33+2*2,5)*0,15+(2,63+2*2,92)*0,15		
			(2,94+2*2,63)*0,15		
			(1,0+2*1,88)*2*0,15+(1,98+2*1,88)*0,15		
			(1,04+2*1,83)*2*0,15+(1,61+2*1,84)*2*0,15		
			(1,61+2*1,84)*2*0,15		
			(1,04+2*1,83)*2*0,15+(1,02+2*1,83)*2*0,15		
			(1,04+2*1,83)*0,15+(1,0+2*0,85)*0,15+(0,67*2+1,85*2)*0,15		
			(1,02+2*1,82)*2*0,15		
			(1,02+2*1,82)*4*0,15+(1,03+2*1,87)*0,15		
			(1,03+2*1,5)*0,15+(0,8+2*1,61)*4*0,15		
			(0,88+2*1,40)*4*0,15		
			(0,98+2*1,66)*0,15+(1,0+2*1,66)*2*0,15+(1,06+2*1,60)*0,15		
			(1,0+2*1,65)*3*0,15		
			(1,0+2*1,65)*0,15		
			(0,38+2*0,5)*4*0,15+(1,0+2*1,43)*0,15		
			(1,37+2*2,70)*0,51		
			(1,22+2,70*2)*0,80		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	19	Ościeża drzwi wejściowych (sklep Rolniczak)	(1,03+2,65*2)*0,50		3,165
	20	Ościeża drzwi wejściowych (sklep Skowrońska)	(1,03+2,80*2)*0,53		3,514
1	130	KNR 202-09-29-01-50	Wyprawa elewacyjne - nałożenie farby 1-sza warstwa	m ²	909,058
1	140	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna na ścianach - tynk cienkowarstwowy silikatowy gr 1,5 mm o strukturze baranka na bazie żywicy silikatowej o właściwościach samoczyszczących o trwałej przyczepności do podłoża , o wysokiej paroprzepuszczalności pary wodnej - ,kolor podstawowy w tonacji ciemniejszej - uzgodnić z Zamawiającym	m ²	860,948
1	150	KNR 202-09-27-05-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa na ościeżach szer do 30 cm	m ²	48,110
1	151	KNR 401-12-12-25-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rynien i rur spustowych	metr	117,360
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rynny	54,96		54,960
	2	Rury spustowe	62,4		62,400
1	160	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - remont balkonu od strony ul. Kościuszki poprzez wykonanie opierzenia płyty balkonowej o wym (1,0*3,90),nałożenie tynku silikatowego od spodu płyty ,remont balustrad	kmpl	1,000
1	170	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - remont balustrad na balkonie od strony ul. Kościelnej (0,95*3+4,60+3,70)*1,1	kmpl	1,000
1	180	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	901,092
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Front	(21,3*9,0)+(5,0*4,82)		215,800
	2	Wieżyczka	(2,56*3,65)+(1,26*3+0,55*2)*5,35+(1,26*3+0,055*2)*5		54,902
	3	Skos-Kościuszki/Kościelna	(3,98*9,0)		35,820
	4	Wzdłuż Kościelnej	(15,88*9,0)+(10,0*6,43)		207,220
	5		(4,1+3,6+7,40+4,0+7,4+5,25)*12,20		387,350
1	190	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	6,810
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(454*0,015)		6,810
1	200	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 5	m ³	6,810
1	210	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	7,910
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wejście od strony podwórza-parter (wymiary w świetle ościeży zewn.)	1,26*2,15		2,709
	2	Wejście na schody zewnętrzne - półpiętro	1,03*1,97		2,029
	3	Wejście od strony ul. Kościuszki	1,22*2,6		3,172
1	220	KNR 202-10-23-12-50	Drzwi aluminiowe z małą szybą z obróbką obsadzenia -wejście od strony podwórza i na schody zewnętrzne	m ²	4,738
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wejście od strony podwórza	1,26*2,15		2,709
	2	Wejście na schody zewnętrzne	1,03*1,97		2,029
1	230	KNR 202-10-23-12-50	Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Kościuszki - PCW z naświetlem w kolorze (jak do sklepu odzieżowego obok) z obróbką obsadzenia.	m ²	3,172
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,22*2,6		3,172
1	240	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych - schody zewnętrzne	m ²	6,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(1,0+1,3+4,5)*1		6,800
1	250	KNR 401-06-28-03-00	Impregnacja 2-krotnie desek przez smarowanie preparatami olejowymi - stopni schodowych drewnianych	m ²	6,720
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Stopnie	(1,05*0,32)*10*2		6,720
1	260	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - podest	m ²	2,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(1,0*1,3)*2		2,600
1	270	KNR 401-12-09-06-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki podestu i drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 4- od strony zewnętrznej	m ²	5,250
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Podest	3,0		3,000
	2	Drzwi wejściowe do lokalu	(0,9*2,0)*1,25		2,250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	STRONA IŁOŚĆ
2	Remont elewacji od str. p. Surmy					
2	250	KNR	202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m²	146,970
		Lp 1	Nazwa	Obliczenie ilości (3,4+3,93+9,0)*9,0		146,970
2	260	KNR	401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły białej	m²	146,970
2	270	KNR	202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważna	m²	146,970
2	280	KNR	202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki z włókna szklanego na ścianach	m²	146,970
2	290	KNR	202-09-29-01-50	Masa podkładowa tynkarska gtuntująca pod tynk silikatowy	m²	146,970
2	300	KNR	202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna na ścianach - tynk cienkowarszawski gr 1,5 mm o strukturze baranka na bazie żywicy silikatowej o właściwościach samoczyszczących, o trwałej przyczepności do podłoża , o wysokiej przepuszczalności pary wodnej- kolor podstawowy w tonacji ciemniejszej - kol0r uzgodnić z Zamawiającym	m²	146,970
2	310	KNR	202-16-10-02-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 16 m	m²	195,960
		Lp 1	Nazwa	Obliczenie ilości (3,4+3,93+9,0)*12		195,960