

Mechaniczna i ręczna konserwacja rowów na terenie miasta Czarnkowa

Budowa : Cieki wodne i rowy

Obiekt : Cieki wodne i rowy Na terenie miasta Czarnkowa

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a. Prace konserwacyjne			
1.	KNR 1501-0116-03-03 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 20 do 30 cm, przy szerokości dna: ponad 0,80 do 1,20 m A1: 345 / 100 = 3,450 A4: 440 / 100 = 4,400 A5: 600 / 100 = 6,000 A6: 90 / 100 = 0,900 A7: 50 / 100 = 0,500 Razem przedmiar = 15,250	15,250	100 m
2.	KNR 1501-0116-04-05 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 1,60 do 2,00 m A1: 1100 / 100 = 11,000 A3 po lewej stronie od mostu: 1675 / 100 = 16,750 A3 po prawej stronie od mostu: 290 / 100 = 2,900 Razem przedmiar = 30,650	30,650	100 m
3.	KNNR 010-2509-02-10 WACETOB Warszawa Ręczne usuwania namułu o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,8-1,1 m, przy grubości warstwy namułu: 0,20 m A2 burzowy kafelki szer. dna 1,0 m (kons. ręczna): 660 / 10 = 66,000 Razem przedmiar = 66,000	66,000	10 m
4.	KNR 1501-0108-02-10 IGM Warszawa Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,60 m i głębokości zamulenia przewodu: do 1/3 wysokości średnicy A4: 10 + 6 = 16,000 A5: 6 + 20 = 26,000 Razem przedmiar = 42,000	42,000	m
5.	KNR 1501-0108-04-10 IGM Warszawa Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,00 m i głębokości zamulenia przewodu: do 1/3 wysokości średnicy A1: 6 + 8 = 14,000 A2: 2 * 6 + 8 = 20,000 A3: 10 + 3 * 6 + 10 + 6 = 44,000 A7: 6 = 6,000 A8: 15 + 6 = 21,000 Razem przedmiar = 105,000	105,000	m
6.	KNR 1501-0114-04-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów: gęstych twardych	262,500	100 m2
7.	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości: ponad 2,0 m	262,500	100 m2
8.	KNR 201-0239-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t	340,000	m3
9.	KNR 201-0214-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II (współczynnik = 8 za wywóz na odległość do 5 km)	340,000	m3
b. Udrożnienie przepustu o śred. nominalnej 300 mm pomiędzy rowem a Notecią			
10.	KNR 218-0311-04-00 WACETOB Warszawa Przeciski, wykonane rurami HDPE o średnicy 250 mm, w gruntach kategorii: III-IV	15,000	m
11.	KNR 211-1406-01-00 WACETOB Warszawa Umocnienia betonowe przy przepustach rurowych, z wykonaniem podsypki z pospółki grub.10 cm, umocnień dna i skarp cieku płytami bet.grub.10 cm oraz krawężników bet.15x15 cm Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust	2,000	1 przep.

Mechaniczna i ręczna konserwacja rowów na terenie miasta Czarnkowa

b. Udrożnienie przepustu o śred. nominalnej 300 mm pomiędzy rowem a Notecią

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	--- Koniec wydruku przedmiaru ---		

Inwestor :

Wykonawca :