

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. Myśliwskiej w m. Czarnków					
1		ul. Myśliwska			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.080	
		0.08			
				RAZEM	0.080
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	20*1.5	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-03	10*4	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³		
d.1	0206-02	228-31	m ³	197.000	
				RAZEM	197.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość 3 km	m ³		
d.1	0108-19	20*1.5*0.05+20*0.15*0.30+20*0.20*0.06+10*4*0.03	m ³	3.840	
				RAZEM	3.840
8	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,5 m i głębokości do 2,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
d.1	0307-04	1*2*3	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m ³ w gr.kat. III	m ³		
d.1	0212-02	2.2*1.5*1.5	m ³	4.950	
				RAZEM	4.950
10	KNNR 4	Podłoże pod studzienkę ściekową z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1	1411-01	(3.14*0.7*0.7/4)*0.1	m ³	0.038	
				RAZEM	0.038
11	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.1	1424-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 4	Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetonowych o śr. 500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno	m		
d.1	1506-06	1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
13	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	1308-03	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0320-0501	6-(3.14*0.2*0.2/4)*7	m ³	5.780	
				RAZEM	5.780
15	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III Zasypanie z ubiciem.	m ³		
d.1	0501-01	5-(3.14*0.7*0.7/4)*2	m ³	4.231	
				RAZEM	4.231
16	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m ³		
d.1	0314-02				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 2-31 d.1 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		183	m	183.000	
				RAZEM	183.000
19	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		183*0.063	m ³	11.529	
				RAZEM	11.529
20	KNR 2-31 d.1 0403-04 0403-07	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 2-31 d.1 0403-04 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
23	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
24	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe przejazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
25	KNR 2-31 d.1 0403-05 0403-07	Krawężniki betonowe przejazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
26	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		730	m ²	730.000	
				RAZEM	730.000
27	KNR 2-31 d.1 0204-05 0204-06	Pobocze z kamienia łamanego 31,5/63,0mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
28	KNR 2-31 d.1 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		730	m ²	730.000	
				RAZEM	730.000
29	KNR AT-03 d.1 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
30	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
31	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m ²	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
32	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
33	KNR 9-11 d.1 0401-02	Ułożenie geosyntetyku na połączeniu zakładkowym (szer. 2m)	m ²		
		22*2	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
34	KNR 2-31 d.1 0303-03	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
35	KNR 2-31 d.1 0303-03	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
36	KNR K-01 d.1 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR K-01 d.1 0203-03	Izolowanie obiektów powłoką bitumiczno-lateksową - powierzchnie pionowe	m ²		
		0.15	m ²	0.150	
				RAZEM	0.150
38	KNR 2-02 d.1 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
39	KNR 2-31 d.1 0704-01	Bariery ochronne SP-09	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
40	KNR 2-01 d.1 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
41	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 2-31 d.1 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	TZKNC N-K/ d.1 II t.21-a.01	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis - proste	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Chodnik			
45	KNR 2-01 d.2 0109-03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
		0.002	ha	0.002	
				RAZEM	0.002
46	KNR 2-01 d.2 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
47	KNR 2-01 d.2 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
48	KNR-W 2-01 d.2 0304-02 + KNR 2-01 0307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III)	m ³		
		31	m ³	31.000	
				RAZEM	31.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-01 d.2 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m ³		
		31	m ³	31.000	
				RAZEM	31.000
50	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		31	m ³	31.000	
				RAZEM	31.000
51	KNR 2-01 d.2 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
52	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
53	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
54	KNR 2-31 d.2 0407-03 0407-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu do 10 m	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*33	m ²		
			m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
56	TZKNC N-K/ d.2 II t.21-a.01	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis - proste	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000