

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Drogi

Obiekt : Miasto Czarnków

Dojazd do terenów przemysłowych przy ul.Chodzieskiej (po zmianie)

Inwestor :

Wykonawca :

Dojazd do terenów przemysłowych przy ul.Chodzieskiej (po zmianie)

Budowa : Drogi
Obiekt : Miasto Czarnków

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 225-0308-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ogrodzeń: prefabrykowanych elem.żelbet.	510,000	m2
2.	KNR 225-0307-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie	46,000	m2
3.	KNNR 001-0101-01-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 10-15 cm	8,000	szt
4.	KNNR 001-0101-02-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 16-25 cm	25,000	szt
5.	KNNR 001-0101-03-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 26-35 cm	25,000	szt
6.	KNNR 001-0101-04-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 36-45 cm	5,000	szt
7.	KNNR 001-0101-06-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 56-65 cm	1,000	szt
8.	KNNR 001-0101-07-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 66-75 cm	1,000	szt
9.	KNNR 001-0107-01-00 MRRiB Transport na odległość do 2 km - dłużyć (wywóz na składowisko wykonawcy, drewno do dyspozycji wykonawcy) Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	13,250	mp
10.	KNNR 001-0107-02-00 MRRiB Transport na odległość do 2 km - karpiny (wywóz na składowisko wykonawcy, drewno do dyspozycji wykonawcy) Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	8,150	mp
11.	KNNR 001-0107-03-00 MRRiB Transport na odległość do 2 km - gałęzi (wywóz na składowisko wykonawcy, drewno do dyspozycji wykonawcy) Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	21,060	mp
12.	KNNR 001-0102-05-00 MRRiB Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średnich /od 31-60% powierzchni/	0,050	ha
13.	KNR 201-0111-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu ze spalaniem na miejscu	800,000	m2
14.	KNR 201-0233-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW /100 KM/: grunt kat. III na szerokości 10m pasa drogowego	3 300,000	m2
15.	KNR 225-0308-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Budowa ogrodzeń o wys. 2,00 m : prefabrykowanych elem.żelbet.pełnych (z elementów nowych)	330,000	m2
16.	KNR 225-0308-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Budowa ogrodzeń : prefabrykowanych elem.żelbet.pełnych (z elementów z rozbiórki)	0,000	m2
17.	KNR 202-1804-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ogrodzenia z siatk z drutu ocynk 3,0 mm, na słupkach stalowych z rur ocynk o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż przy wysokości siatki: 2,0 m i średnicy rur 76 mm	211,000	m

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Drogi

Obiekt : Miasto Czarnków

Dojazd do terenów przemysłowych przy ul.Chodzieskiej (po zmianie)

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Inwestor :

Wykonawca :

Dojazd do terenów przemysłowych przy ul.Chodzieskiej (po zmianie)

Budowa : Drogi
Obiekt : Miasto Czarnków

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
-----	---------------------	----------------

.....

Razem :

.....

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :

.....

Inwestor :

Wykonawca :

Dojazd do terenów przemysłowych przy ul.Chodzieskiej (po zmianie)

Budowa : Drogi

Obiekt : Miasto Czarnków

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1.	KNR 225-0308-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ogrodzeń: prefabrykowanych elem.żelbet.	510,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,21000	r-g		
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,11000	m-g		
2.	KNR 225-0307-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie	46,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,65000	r-g		
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,02000	m-g		
3.	KNNR 001-0101-01-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 10-15 cm	8,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,71000	r-g		
	Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	0,02000	m-g		
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM -komplet	0,06000	m-g		
4.	KNNR 001-0101-02-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 16-25 cm	25,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,34000	r-g		
	Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	0,03900	m-g		
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM -komplet	0,11200	m-g		
5.	KNNR 001-0101-03-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 26-35 cm	25,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	2,02000	r-g		
	Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	0,06500	m-g		
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM -komplet	0,16500	m-g		
6.	KNNR 001-0101-04-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 36-45 cm	5,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	3,05000	r-g		
	Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	0,11500	m-g		
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM -komplet	0,27000	m-g		
7.	KNNR 001-0101-06-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 56-65 cm	1,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	5,21000	r-g		
	Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	0,21400	m-g		
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM -komplet	0,56000	m-g		

Dojazd do terenów przemysłowych przy ul.Chodzieńskiej (po zmianie)

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
8.	KNNR 001-0101-07-00 MRRiB Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 66-75 cm	1,000 szt			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	6,02000	r-g		
	Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	0,27400	m-g		
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM -komplet	0,75000	m-g		
9.	KNNR 001-0107-01-00 MRRiB Transport na odległość do 2 km - dłużyć (wywóz na składowisko wykonawcy, drewno do dyspozycji wykonawcy) Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	13,250 mp			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,03000	r-g		
	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	0,32500	m-g		
	Przyczepa dłużycowa	0,32500	m-g		
10.	KNNR 001-0107-02-00 MRRiB Transport na odległość do 2 km - karpiny (wywóz na składowisko wykonawcy, drewno do dyspozycji wykonawcy) Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	8,150 mp			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,49600	r-g		
	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	0,27600	m-g		
	Przyczepa skrzyniowa	0,55200	m-g		
11.	KNNR 001-0107-03-00 MRRiB Transport na odległość do 2 km - gałęzi (wywóz na składowisko wykonawcy, drewno do dyspozycji wykonawcy) Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	21,060 mp			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,97400	r-g		
	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	0,40000	m-g		
	Przyczepa skrzyniowa	0,80000	m-g		
12.	KNNR 001-0102-05-00 MRRiB Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średnich /od 31-60% powierzchni/	0,050 ha			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	185,00000	r-g		
	Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	44,00000	m-g		
13.	KNNR 201-0111-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu ze spalaniem na miejscu	800,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,02200	r-g		
14.	KNNR 201-0233-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW /100 KM/: grunt kat. III na szerokości 10m pasa drogowego	3 300,000 m2			
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	0,13900	r-g		
	Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	0,00240	m-g		
	Zrywarka przyczepna	0,00080	m-g		
15.	KNNR 225-0308-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Budowa ogrodzeń o wys. 2,00 m : prefabrykowanych elem.żelbet.pełnych (z elementów nowych)	330,000 m2			

Dojazd do terenów przemysłowych przy ul.Chodzieskiej (po zmianie)

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,60000	r-g		
	Słupek ogrodzeniowy żelb.pref.10x10x200 cm	0,28000	szt		
	Deska ogrodzeniowa żelb.pełna 202x50x5 cm	1,10000	szt		
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,12000	m-g		
16.	KNR 225-0308-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	0,000 m2			
	Budowa ogrodzeń : prefabrykowanych elem.żelbet.pełnych (z elementów z rozbiórki)				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	1,60000	r-g		
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,12000	m-g		
17.	KNR 202-1804-12-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	211,000 m			
	Ogrodzenia z siatk z drutu ocynk 3,0 mm, na słupkach stalowych z rur ocynk o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż przy wysokości siatki: 2,0 m i średnicy rur 76 mm				
	Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	Robocizna	2,62420	r-g		
	Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych ocynk.	6,78000	kg		
	Lina stal.jednoz.,z drutu oc.T1x19, 6,3mm	3,12000	m		
	Siatki ogrodz.plec. z drutu oc.3,0 mm	2,08000	m2		
	Uchwyty stalowe	0,16000	kg		
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	0,03800	m3		
	Materiały pomocnicze	1,50	%		
	Środek transportowy (1)	0,00650	m-g		
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT					

Wykonawca :