

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 38

Obiekt: Remont pokrycia dachu

Rodzaj robót: Roboty dekarско-blaharskie

Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków

Pl. Wolności 6

64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

11-06-2012

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Roboty dekarско-blaharskie		
1	1	KNR 401-05-08-02-00	Rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	374,831
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Front - na balkonie	$(2,7*1,0)+(0,9*1,0)*2$		4,500
	2	Mała wystawka	$(2,1*1,8)+(0,75*1,8)*2$		6,480
	3	Duża wystawka	$((1,65+5,61)*0,5*5,5)*2$		39,930
	4	Pod wystawkami	$(4,2+3,45)*0,5*3,25-4,0$		8,431
	5		$(1,65*3,25)*0,5*2$		5,363
	6		$(1,65+0,45)*0,5*3,25$		3,413
	7	Front dużej wystawki	$9,5*0,5$		4,750
	8		$(3,45*2,31)*0,5$		3,985
	9	Od strony ulicy	$(16,65*7,5)-(9,5*5,0)*0,5$		101,125
	10	Od strony podwórza	$(16,65*7,5)+(3,1+2,0)*0,5+1,25$		128,675
	11	Oficyna	$(3,5*5,4)+(6,4*7,7)$		68,180
1	2	WKNR W401-05-04-08-00	Rozebranie gąsiorów ceramicznych (50 normy)	metr	54,860
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Budynek główny	$16,65+(4,2*2)+5,61+4,5+4,7$		39,860
	2	Oficyna	$12,0+3,0$		15,000
1	3	WKNR W401-05-45-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	37,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Front	$3,25+5,0+0,5$		8,750
	2	Od podwórza	16,65		16,650
	3	Oficyna	$1,5+3,0+7,7$		12,200
1	4	WKNR W401-05-45-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	12,460
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Front	$3,23*2+3,0*2$		12,460
1	5	KNR 401-04-30-04-00	Rozebranie ołączenia dachu	m ²	374,831
1	6	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	11,245
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$374,831*0,03$		11,245
1	7	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km = krotność 5	m ³	11,245
1	8	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²	374,831
1	9	KNR 202-04-10-04-00	Kontrłaty 50% normy	m ²	374,831
1	10	KNR 202-04-10-02-00	Ołączenie połaci dachowych łałami 38x50 mm o rozstawie co 16 cm (pod dachówkę układaną w koronkę)	m ²	374,831
1	11	KNR 202-05-39-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej szer. 25 cm	metr	117,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Opierzenie szczytów budynku głównego	$(3,25*2)+(7,0*4)+1,25$		35,750
	2	Opierzenie pod dachówką wystawki dużej	7,0		7,000
	3	Opierzenie szczytu oficyny	7,7		7,700
	4	Pas nadrynnowy	16,65+12		28,650
	5	Opierzenie kominów	$(3,2*9)+(0,4*10)$		32,800
	6	Opierzenie kominów	$2,0+(0,4*2)+(1,2*2+0,4*2)$		6,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	12	KNR 202-05-39-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej szer. 50 cm - kosze	metr	20,900
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(3,25*2)+(4,0*2)+6,4		20,900
1	13	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	37,600
1	14	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	12,460
1	15	KNR 202-05-04-05-00	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę (w tym 54,86 mb gąsiorów z uszczelką aluminiową pod gąsior)	m ²	374,831
1	16	KNR 202-05-26-02-50	Osadzenie w połaci dachowej - wylazu dachowego (budynek główny)	szt	4,000
1	17	000-00-00-00-00	Osadzenie stopni komiarskich - (oficyna)	szt	5,000
1	18	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m ²	374,325
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Od strony ulicy		174,825
		2	Od strony podwórza		199,500
2	Remont kominów				
2	19	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	65,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Budynek główny		58,400
		2	Oficyna		7,400
2	20	KNR 401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m ³	m ³	2,560
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			2,240
		2			0,320
2	21	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	52,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			40,000
		2			12,000
2	22	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach kominów	m ²	65,800
2	23	KNR 202-09-27-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby gruntującej 1-sza warstwa	m ²	65,800
2	24	KNR 202-09-27-02-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby gtuntującej następna warstwa	m ²	65,800