

Przedmiar robót

zatrządek nr 6
do SIWZ

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia		ha	0.002	0.000	0.00
2 d.1	KNR 4-04 0505-02	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grub. 8 cm na zaprawie cementowej		m ²	100	0.000	0.00
3 d.1	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km		m ³	12	9.180	110.16
4 d.1	KNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej		m ²	142.3	0.000	0.00
5 d.1	1-1 kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej wraz z wywózką i utylizacją (należy okazać zaświadczenie o przekazaniu do utylizacji)		m ²	924	0.000	0.00
6 d.1	1-2 kalk. własna	Demontaż odwodnienia liniowego do ponowne jego ułożenie		mb	128	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE							
7	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm		m ²	924	0.238	219.91
d.2	0104-03						
8	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3		m ³	1.6	0.000	0.00
d.2	0308-02						
9	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa		szt.	4	0.000	0.00
d.2	0309-02						
10	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej		szt.	4	0.000	0.00
d.2	0309-05						
11	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki		szt.	2	0.000	0.00
d.2	0310-02						
12	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa		szt.	2	0.000	0.00
d.2	0310-03						
13	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej		szt.	2	0.000	0.00
d.2	0310-06						
14	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupów piłkochwyty		szt.	14	0.000	0.00
d.2	0309-01						
15	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach słupów piłkochwyty wys. 6m		szt.	14	0.000	0.00
d.2	0310-01						
16	KNR 2-23	Ustawienie słupów wieńczących piłkochwyty 3 mb		szt.	4	0.000	0.00
d.2	0310-01						
17	2-1	Montaż siatki na piłkochwyty z polipropylenu o splecie 3,0 oczko 10 x10 z okuciami mocującymi		szt.	216	0.000	0.00
d.2	kalk. własna						
18	2-2	Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu warstwy ET 3,5 oraz natrysku		m ²	924	0.000	0.00
d.2	kalk. własna						
19	2-3	Wykonanie linii do boisk (boisko do ręcznej linie białe, boisko do tenisa linie żółte, boisko do siatkówki kolor niebieski)		kpl.	1	0.000	0.00
d.2	kalk. własna						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ROBOTY INNE						
30 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z rozbiórki)		m ²	142.3 ✓		
31 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Wykonanie nowej nawierzchni przy szkole i na dojeździe do boiska)		m ²	130		
32 d.4	3-1 kalk. własna	Ustawienie wcześniej zdemontowanego odwodnienia liniowego typu ACO GALA 100 na podbudowie betonowej należy przyjąć 20% nowego odwodnienia		m ²	128		
33 d.4	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.		m ²	100		
34 d.4	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome		m ²	100		
35 d.4	KNR 0-23 0932-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie		m ²	100		