

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Ulice i chodniki Miasto Czarnków

Obiekt : Ulice

Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Polnej i Głogowej

Inwestor :

Wykonawca :

Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Polnej i Głogowej

Budowa : Ulice i chodniki Miasto Czarnków
Obiekt : Ulice

Data : 2012-05-16

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej	516,000	m
2.	KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	26,000	m3
3.	KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	9,000	m
4.	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie wjazdów, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	7,000	m2
5.	KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm - wjazdów betonowych	23,000	m2
6.	KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 8 cm	70,000	m2
7.	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm	20,000	m2
8.	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	59,610	m3
9.	KNR 006-0403-03-00 MRRiB Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm, (na łuku krawężniki łukowe - 1 łuk)	516,000	m
10.	KNR 231-0401-05-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.I-II	516,000	m
11.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	29,000	m3
12.	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej, na 6 łukach łukowe	516,000	m
13.	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoim zapr.cem.	76,000	m
14.	KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV	516,000	m
15.	KNR 006-0101-05-00 MRRiB Koryta na całej szerokości wjazdów, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 20 cm i gruncie kat.I-II - pod wjazdy	196,000	m2
16.	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - wjazdy	196,000	m2
17.	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej(typu country (starobruk) o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	196,000	m2
18.	KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	1 637,000	m2
19.	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	1 637,000	m2
20.	KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie	115,000	t
21.	KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	1 637,000	m2
22.	KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	1 637,000	m2
23.	kal..wł. Cięcie mechaniczne nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm na włączeniu z ul.Wroniecką	16,000	m
24.	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: włączów kanałowych	9,000	szt
25.	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	9,000	szt

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :