

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 9
 Obiekt: Remont pokrycia dachowego z papy i dachówki
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 Czarnków

PRZEDMIAR			Strona 1			28-06-2013	
						SYKAL-002982	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ		
1	Remont dachu						
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem 30 % powierzchni	m²	12,172		
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
	1		((0,42*2+1,52*2)*1,42+(0,42*2+0,82*2)*1,3+(0,42*2+1,48*2)*1,30+(0,42*2+2,30*2)*1,37+(0,42*2+1,50*2)*1,23+(0,42*2+1,80*2)*1,3+(0,42*2+1,53*2)*1,34+(0,42*2+1,20*2)*1,15)*0,3		12,172		
1	2	KNR 401-07-35-04-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich	m²	12,172		
1	3	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą np Atlas UNI GRUNT lub równoważna - ściany kominów	m²	40,574		
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
	1		(0,42*2+1,52*2)*1,42+(0,42*2+0,82*2)*1,3+(0,42*2+1,48*2)*1,30+(0,42*2+2,30*2)*1,37+(0,42*2+1,50*2)*1,23+(0,42*2+1,80*2)*1,3+(0,42*2+1,53*2)*1,34+(0,42*2+1,20*2)*1,15		40,574		
1	4	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami - kominy	metr	41,640		
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
	1		(1,42+1,3+1,3+1,37+1,23+1,3+1,34+1,15)*4		41,640		
1	5	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki z włókna szklanego na ścianach	m²	40,574		
1	6	KNR 202-09-29-01-50	Masa podkładowa tynkarska gruntująca pod tynk silikatowy	m²	40,574		
1	7	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna na ścianach kominów - tynk cienkowarstwowy silikatowy gr 1,5 mm o strukturze baranka na bazie żywicy silkatowej o właściwościach samoczyszczących o trwałej przyczepności do podłoża o wysokiej przepuszczalności pary wodnej -kolor uzgodnić z Zamawiającym	m²	40,574		
1	8	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m²	270,000		
1	9	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	m²	270,000		
1	10	CEN 000-00-00-00-00	Utylizacja papy	m²	270,000		
1	11	WKNR W202-05-04-02-00	Pokrycie dachów papą termoizolacyjną dwuwarstwowe - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr 5,2 mm na podwójnej osnowie modyfikowana o gęstości nie mniej niż 230 , odporność na niską temperaturę minimum -20 stopni	m²	270,000		
1	12	KNR 401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m²	126,375		
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
	1	Dach	(13,8*3,75)+(5,5*3,75)+(5,80*3,75)+(5,0*3,75)		112,875		
	2	Wieżyczka	((1,3+1,2)*1,35*8)*0,5		13,500		
1	13	WKNR W401-05-04-08-00	Rozebranie gąsiorów ceramicznych (R= 50% normy)	metr	61,500		
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
	1		13,8+5,5+(5,8+3,6)+5,0+(1,3*6)+(1,3+1,2)*8		61,500		
1	14	WKNR W401-05-45-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	54,960		
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
	1	Rynna na gzymsie	(21,30+3,98+15,88+1,0)-5,0-4,6		32,560		
	2	Rynna (papa)	3,6+7,4+4,0+7,4		22,400		
1	15	KNR 401-04-30-04-00	Rozebranie ołacenia dachu odstęp lat do 24 cm	m²	126,375		
1	16	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	3,791		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (126,375*0,02)*1,5		3,791
1	17	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - krotność 5	m ³	3,791
1	18	KNNR	N002-06-04-02-00 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - o paroprzepuszczalności przekraczającej 1300 g/m2/dobę	m ²	126,375
1	19	KNR	202-04-10-04-00 Kontrłaty 50% normy	m ²	126,375
1	20	KNR	202-04-10-02-00 Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm	m ²	126,375
1	21	WKNR	W401-05-40-02-00 Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy powlekanej	m ²	111,851
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Mur ogniowy od ul. Kościelnej(na łączeniu z Surmą)do ul. Kościuszki ze skosem	<i>Obliczenie ilości</i> (5,65+3,4+3,93+9,0+10,7+3,75)*0,85	30,966
		2	Wystawki w dachu (kopuły)	(7,70*0,48)+(12,70*0,60)	11,316
		3	Mur ogniowy od podwórza-Kościelna	6,5*1,02	6,630
		4	Kosze przy wystawkach	(16*3,75)*0,5	30,000
		5	Przy wieżyczce	(2*3,75)*0,25	1,875
		6	Pas podrynnowy na gzymsie	(21,30+0,55*2+1,26*3+3,98+15,88+1,0)*0,6-(4,6*0,6)	25,464
		7	Pas nadrynnowy (papa)	(3,6+7,4+4,0+7,4)*0,25	5,600
1	22	KNR	202-05-17-03-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 120	metr	54,960
1	23	KNR	401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	62,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12,20*2+10*2+9,0*2		62,400
1	24	KNR	202-05-19-02-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 100	metr	62,400
1	25	KNR	202-05-04-05-00 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną czerwoną w łuskę (w tym 61,5 mb gąsiorów)	m ²	126,375
1	26	KNR	202-16-10-01-00 Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	334,320
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Front	<i>Obliczenie ilości</i> (21,3*9,0)	191,700
		2	Wieżyczka	(2,56*15)	38,400
		3	Skos-Kościuszki/Kościelna	(3,98*9,0)	35,820
		4	Wzdłuż Kościelnej	(3,8*9,0)*2	68,400